



SEDE ADMINISTRATIVA
E OPERACIONAL DAE JUNDIAÍ

f i y daejundiai
www.daejundiai.com.br

52° CNSA
CONGRESSO NACIONAL DE SANEAMENTO DA ASSEMAE
20 a 24 de Maio de 2024
RIBEIRÃO PRETO • SÃO PAULO






IMPACTO DO PLANEJAMENTO EM OBRAS DE GRANDES ADUTORAS: EXPERIÊNCIA DA ADUTORA DO VETOR OESTE JUNDIAÍ/SP



JUNDIAÍ - SP

- ÁREA: 431,20 KM²
- POPULAÇÃO: 443.221 HABITANTES (2022).
- ALTO IDH = CRESCIMENTO DE 19,7% ENTRE 2010 E 2022
- LOCALIZADA ENTRE UM POLO METROPOLITANO DE DESTAQUE (CAMP X SOROC X S. PAULO)



f t i daejundiai
www.daejundiai.com.br

REGIÃO METROPOLITANA DE JUNDIAÍ



- PIB Per capita 2,3X > SP
- 5º>SP E 14º>BR (EM 2020)
- POPULAÇÃO: 443.221 HABITANTES (2022).
- ALTO IDH = CRESCIMENTO DE 19,7% ENTRE 2010 E 2022
- QUALIDADE DE VIDA
- BAIXO ÍNDICE DE VIOLÊNCIA
- CIDADE DORMITÓRIO DE SÃO PAULO



f t i daejundiai
www.daejundiai.com.br


NÍVEL DE ATENDIMENTO DA DAE JUNDIAÍ

- ÁGUA: 99,63%
- ESGOTO: 98,79%
- 11º POSIÇÃO NO RANKING BRASILEIRO DO SANEAMENTO



ADUTORA DO VETOR OESTE

- PONTOS RELEVANTES
- DEMANDA > 120.000 PESSOAS + DISTRITO INDUSTRIAL




ADUTORA DO VETOR OESTE

- CONSTRUÍDA NA DÉCADA DE 70
- ALTO ÍNDICE DE VAZAMENTOS
- RISCOS ELEVADOS
- DESABASTECIMENTOS
- INTERRUPÇÃO DO TRÂNSITO
- CUSTO ELEVADO DE MANUTENÇÃO



LEVANTAMENTOS DE PROJETO

- HISTOGRAMA DE VAZÃO ATENDIDA E FUTURA NUM HORIZONTE DE 30 ANOS
- PRÉ-DIMENSIONAMENTO DO DIÂMETRO (1200 E 1000mm)



TRAÇADO DA ADUTORA

- MELHOR TRAÇADO X MAIS ECONÔMICO
- APROXIMADAMENTE 3KM



OBSTÁCULOS CONSTRUTIVOS – G.A.

- TRÂNSITO





OBSTÁCULOS CONSTRUTIVOS – G.A.

- RODOVIAS



OBSTÁCULOS CONSTRUTIVOS – G.A.

- SOLOS



OBSTÁCULOS CONSTRUTIVOS – G.A.

- OUTRAS REDES (ÁGUA, ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, GÁS, REDES DE ALTA TENSÃO, FIBRA...



OBSTÁCULOS CONSTRUTIVOS – G.A.

- BLOCOS DE ANCORAGEM




Figura 1 – Empuxo hidráulico resultante em uma curva com junta elástica





Figura 2 – Geometria adotada para o bloco de ancoragem

OBSTÁCULOS CONSTRUTIVOS – G.A.

- ÁREAS DE APP – CÓRREGO WALKÍRIAS



OBSTÁCULOS CONSTRUTIVOS – G.A.

- TRÂNSITO
- RODOVIAS
- SOLOS
- OUTRAS REDES
- BLOCOS DE ANCORAGEM
- ÁREAS DE APP

- PLANEJAMENTO CRITERIOSO DO TRAÇADO
- TÚNEL LINER
- SONDAgens
- CONSULTA AOS CADASTROS
- LOCAÇÃO ESTRATÉGICA DE CONEXÕES
- OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS

SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA

- REAPROVEITAMENTO DE TUBOS 1200mm ADUTORA ATIBAIA



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - financeiro

- Início de orçamentação;
- Cronograma físico-financeiro.

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	EXECUÇÃO DE REDE ADUTORA DE ÁGUA NO VETOR OESTE																							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1			REDE ADUTORA DE ÁGUA NO VETOR OESTE	EXECUÇÃO DE REDE ADUTORA DE ÁGUA NO VETOR OESTE	64/22	65/22	66/22	67/22	68/22	69/22	70/22	71/22	72/22	73/22	74/22	75/22	76/22	77/22	78/22	79/22	80/22	81/22	82/22	83/22				
Item Descrição Valor (R\$)																												
1. IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS VETOR OESTE 6.587,16																												
1.1. (PLACA DE OBRAS) 6.587,16																												
2. REDE ADUTORA DE ÁGUA NO VETOR OESTE 4.988.881,17																												
2.1. (CANTEIRO DE OBRAS) 17.556,96																												
2.2. (LOCAÇÃO E CADASTRO) 51.648,25																												
2.3. (SERVIÇOS PRELIMINARES - SEGURANÇA) 185.296,51																												
2.4. (CORPO TÉCNICO) 320.181,82																												
2.5. (MOVIMENTO DE TERRA) 193.877,57																												
2.6. (ATERRO E RECUBRIMENTO ESP. DE VAL) 289.553,57																												
2.7. (CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E ESP) 154.803,57																												
2.8. (DESCRAMBENTOS) 487.712,31																												
2.9. (VALULAS, CAIXA DE REGISTRO, DESCA) 144.946,94																												
3.0. (BLOCOS DE ANCORAGEM) 1.015.237,89																												
3.1. (ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO) 327.295,19																												
3.2. (LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA E ESGOTO) 36.525,80																												
3.3. (ESGOTAMENTO) 812,46																												
3.4. (EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO) 1.421.741,67																												
3.5. (PASSADOS GUARIS E BARRILETES) 19.434,45																												
3.6. (SERVIÇOS ESPECIAIS E COMPLEMENTAR) 170.767,44																												
3.7. (FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS) 74.838,30																												
3.8. (EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COM) 735.916,40																												
3.9. (SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CORRELA) 47.315,47																												
3.10. (OBRAS COMPLEMENTARES) 293.708,00																												
3.11. (TRAVESSIA) 293.708,00																												

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
SAO PAULO		05-22 (DES)	EXECUÇÃO DE REDE ADUTORA DE ÁGUA NO VETOR OESTE		JUNDIAÍ - SÃO PAULO	25,32%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (com BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DE REDE ADUTORA DE ÁGUA NO VETOR OESTE									
2.9.1	Composição	019	CAIXA DE REGISTRO, DESCARGA, VRR, LAJES DE PROTEÇÃO, VENTOSA E ANCORAGEM INTERNO 2,50 X 2,00	M	15,00	2.216,99	BDI 1	2.844,84	42.672,60
2.9.2	Composição	020	LAMPA DE CONCRETO ARMADO 200 X 12,40	UND	6,00	1.180,00	BDI 1	1.485,51	8.913,06
2.9.3	Composição	021	CAIXA DE REGISTRO, DESCARGA, VRR, LAJES DE PROTEÇÃO, VENTOSA E ANCORAGEM INTERNO 1,5 X 1,50	M	8,00	1.525,84	BDI 1	1.957,88	11.747,76
2.9.4	Composição	022	LAMPA DE CONCRETO ARMADO 100 X 1,80	UND	4,00	690,92	BDI 1	886,59	3.546,36
2.9.5	Cotação	059	VALVULA GAVETA FOFO ATE DN200 MM - MONTAGEM - SABESP COD. 70140057	UND	6,00	373,90	BDI 1	479,79	2.878,74
2.9.6	Cotação	057	VALVULA GAVETA FOFO DN450 MM ATE DN600 MM - MONTAGEM - SABESP COD. 70140059	UND	2,00	1.761,13	BDI 1	2.259,88	4.519,76
2.9.7	Cotação	012	VALVULA GAVETA FOFO DN750 MM ATE DN900 MM - MONTAGEM - SABESP COD. 70140060	UND	1,00	3.272,46	BDI 1	4.199,22	4.199,22
2.9.8	Cotação	058	VALVULA GAVETA FOFO DN600 MM ATE DN1200 MM - MONTAGEM - SABESP COD. 70140061	UND	4,00	7.025,87	BDI 1	9.015,60	36.062,40
2.9.9	Cotação	011	VALVULA DE VENTOSA FOFO DN 80MM ATE DN 200 - MONTAGEM - SABESP COD. 70140063	UND	1,00	305,52	BDI 1	392,04	392,04
3.0. (BLOCOS DE ANCORAGEM)									
3.10.1	SINAPI	34492	CONCRETO USADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA E 1:1,50 MP + 100 + 20 MM EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	546,40	410,00	BDI 1	526,11	287.466,50
3.10.2	Composição	013	ENCAMINHAMENTO/ALICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	546,40	141,38	BDI 1	181,42	99.127,80
3.10.3	SINAPI	92919	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLACAS, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12015	KG	27.320,00	15,10	BDI 1	19,38	529.461,80
3.10.4	Cotação	309	FORMA COXIM INCLUSIVE ENCAMINHAMENTO	M2	1.220,13	75,76	BDI 1	97,22	99.181,00
3.11. (ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO)									
3.11.1	SINAPI	97144	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF. 112017	M	42,00	13,92	BDI 1	17,86	750,12
3.11.2	SINAPI	97153	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF. 112017	M	322,00	48,96	BDI 1	62,83	20.231,26
3.11.3	SINAPI	97155	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF. 112017	M	1.981,00	59,73	BDI 1	76,65	151.843,65
3.11.4	Cotação	013	TRANSPORTE INTERNO PARA MOVIMENTAÇÃO DE TUBOS E PEÇAS - SICRO COD. 7119246	T	66,55	841,42	BDI 1	823,07	54.775,51
3.11.5	SINAPI	97156	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF. 112017	M	742,00	70,91	BDI 1	90,99	67.514,58
3.11.6	SINAPI	101469	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCIEIRO COM GUNDAUTO (MUNICK) 11,7 TM AF. 072020	T	2,82	35,83	BDI 1	45,98	129,66
3.11.7	SINAPI	101475	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCIEIRO COM GUNDAUTO (MUNICK) 11,7 TM AF. 072020	T	67,00	17,37	BDI 1	22,26	1.491,42
3.11.8	SINAPI	101477	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCIEIRO COM GUNDAUTO (MUNICK) 11,7 TM AF. 072020	T	612,00	12,67	BDI 1	16,26	9.951,12
3.11.9	SINAPI	101478	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCIEIRO COM GUNDAUTO (MUNICK) 11,7 TM AF. 072020	T	280,00	10,78	BDI 1	13,83	3.872,40
3.11.10	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCIEIRO COM GUNDAUTO (MUNICK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PÁT. ATE 10KM (UNIDADE: TXXM) AF. 072020	TXXM	4.809,10	2,71	BDI 1	3,48	16.735,87
3.12. (CAVATEIS DE TRAVESSIA)									
3.13. (LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA E ESGOTO)									
3.13.1	SINAPI	93354	COLETO R PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTÂNCIA = 10 M), LARGURA DA VALA 300 MM, INCLUSIVE ESCAVACÃO, RECANTADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P, REDE COLETOIRA ESGOTO, JEI DN 100 MM E CONJUNTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 030016	UN	30,00	869,97	BDI 1	1.116,35	33.490,50
3.13.2	Composição	023	RECOMPOSIÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, ÁGUA PULVERIL, DN 100 MM) (INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO AF. 102015	UND	30,00	48,31	BDI 1	61,90	1.859,70
3.13.3	SINAPI	91790	INSTALAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 2 CV, DIÂMETRO DE RECALQUE DE 3", FAIXA DE OPERAÇÃO 0-70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT-2 M, Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M)	M	30,00	82,36	BDI 1	105,68	3.170,40
3.14. (ESGOTAMENTO)									
3.14.1	SINAPI	40293	LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 2 CV, DIÂMETRO DE RECALQUE DE 3", FAIXA DE OPERAÇÃO 0-70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT-2 M, Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M)	H	308,92	2,05	BDI 1	2,63	812,46
3.15. (EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO)									
3.15.1	Composição	012	SERVIÇOS TOPÓGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREDE	M2	10.052,00	0,44	BDI 1	0,56	5.634,72
3.15.2	SINAPI	97636	RECALQUE PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPRIVIMENTO AF. 120117	M2	4.196,50	18,47	BDI 1	23,70	99.433,56
3.15.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE INCLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 112019	M3	307,86	1.408,24	BDI 1	1.807,05	556.314,41
3.15.4	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ENDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 112019	M3	179,52	1.216,36	BDI 1	1.560,83	280.200,20
3.15.5	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF. 112019	M2	10.262,00	2,66	BDI 1	3,71	38.272,02
3.15.6	Cotação	014	EXECUÇÃO DE PINTURA COM ASPHALTO DILUÍDO	M2	4.195,00	8,62	BDI 1	11,32	47.872,50
3.15.7	Composição	014	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM AF. 022016	TXXM	35.091,36	2,97	BDI 1	3,81	133.698,08
3.15.8	SINAPI	101849	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E/OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE RETIRADA E	M3	897,60	137,33	BDI 1	176,22	158.175,07




Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - financeiro

Traçado

- Interferência com redes existentes:
 - Volume de escavação;
 - Ocupação da tubulação;
 - Deparar com rede imprevista no alinhamento;
 - Previsão de deflexão angular;
 - Profundidade/escoramento (Curva A).

DN	Deflexão máxima admissível	
	graus	Afastamento cm
80 a 150	5°	52
200 a 300	4°	42
350 a 600	3°	32
700 a 800	2°	25
900 a 1200	1°30'	19




Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - financeiro

- Materiais:
 - Tubo de \varnothing superior a 700mm – dimensões; Curvas limitadas;
 - Fabricação do material.


CONEXÕES COM BOLSAS

Curva 90° com Bolsas, JGS, JTI e JTE



	DN	Dimensões e Massas				
		t	e	Massas JGS	Massas JTI	Massas JTE
		mm	mm	kg	kg	kg
Integral	Natural	80	100	7,0	10,0	10,0
		100	120	7,2	13,2	13,2
		150	170	7,8	21,6	21,6
		200	220	8,4	33,9	33,9
		250	270	9,0	47,9	47,9
		300	320	9,6	70,4	70,4
Clássica	350	370	10,2	96,0	96,0	175,0
	400	420	10,8	105,0	105,0	206,0
	450	470	11,4	163,0	163,0	280,4
	500	520	12,0	178,0	178,0	327,8
	550	570	12,6	193,0	193,0	375,2
	600	620	13,2	274,0	274,0	477,4

Curva 45° com Bolsas, JGS, JTI, JTE e JPK



	DN	Dimensões e Massas					
		t	e	Massas JGS	Massas JTI	Massas JTE	Massas JPK
		mm	mm	kg	kg	kg	kg
Integral	Natural	80	55	7,0	9,1	9,1	
		100	65	7,2	12,9	12,9	
		150	85	7,8	18,7	18,7	
		200	110	8,4	29,0	29,0	
		250	130	9,0	39,2	39,2	
		300	150	9,6	53,4	53,4	127,6
Clássica	350	175	10,2	61,3	61,3	140,3	
	400	195	10,8	83,0	83,0	184,0	
	450	220	11,4	105,5	105,5	222,9	
	500	240	12,0	128,0	128,0	277,8	
	600	285	13,2	175,0	175,0	378,4	
	700	330	14,4	322,0		611,6	
	800	370	15,6	416,0		735,4	
	900	415	16,8	500,0		910,1	
	1000	460	18,0	710,0		1257,2	
	1200	550	20,4	1050,0		1607,6	
	1400 a 2000			Consultar			

Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - financeiro

Bloco de ancoragem

- Um dos principais itens a causar problemas com interferências:
 - Ordem de grandeza;
 - Espaço físico em função da colocação de curvas;
 - Previsão de envelopamento de rede existente;
 - Previsão de remanejamento de redes existentes.

Bloco de Ancoragem - SOA/GOA - DAE

Obra: Execução de rede no vetor oeste de Jundiaí

End.: Avenida Osmundo dos Santos Peregrini

POR GRAVIDADE

PRESURIZADA

CONEXÕES	11,15	
	22,3	
	45	x
	90	
	Te ou cap	

ADOTADO ANGULO ATRITO ° 35

Empuxo : 56,44 Tf

DN ext. do tubo 1051 mm

Volume do bloco 32,24 m³

PN (local) 85 m.c.a

Vol. do bloco cal. 32,40 m³

L1= 1,30 m


P= 3,60 m

L2= 3,70 m

H= 3,60 m

Barras de aço CA50A -DN 10 MM (3/8)

51,1 barras (12 m)



daejundiai
 www.daejundiai.com.br




Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - financeiro



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - financeiro



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - financeiro



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - financeiro



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - financeiro

Travessia da rodovia Anhanguera

- Utilização de túnel linner;
- Extensão;
- Localização;
- Ancoragem dos tubos dentro do linner;
- Dificuldade de assentamento;



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - financeiro




Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - financeiro




Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - financeiro

Trechos de solo instável

- Sondagens;
- Previsão de troca de solo;
 - Previsão de rachão para estabilidade do solo;
 - Transporte;
 - Jazida;
 - Descarte em local apropriado.
- Escoramento
 - Definição de escoramento adequado;



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - financeiro



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - financeiro



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - financeiro



Fase de execução

Ordem executiva:

- Definição do início da obra.
- Prazo para finalização da reabilitação dos tubos;



Fase de execução

Reaproveitamento de material - Processo

- Remoção de impermeabilização existente;
- Preparo de superfície interna;
- Aplicação de produto impermeabilizante com laudo de potabilidade;
- Remoção de corrosão externa;
- Preparo de superfície externo;
- Pintura de proteção externa.



Fase de execução



Fase de execução



Fase de execução



Fase de execução



Fase de execução

Falha cadastral:

- Interferências não previstas (redes sem cadastros)
 - Quebra de redes existentes
 - Falta de água para a cidade;
 - Problemas com a estabilidade da vala;
 - Atraso de cronograma.



Fase de execução

Falha cadastral:

- Remoção de tubos para desvio da interferência
 - Uso excessivo do quantitativo orçamentário;
 - Atraso de cronograma;



Fase de execução

Falha cadastral:

- Remoção de tubos para desvio da interferência
 - Uso excessivo do quantitativo orçamentário;
 - Atraso de cronograma;





Fase de execução

Falha cadastral:

- Remanejamento da interferência quando possível
 - Uso excessivo do quantitativo orçamentário;
 - Aditivo contratual de valores;
 - Atraso de cronograma;



Alteração de traçado



Fase de execução



Trecho após mudança de traçado

Foto do local



daejundiai
www.daejundiai.com.br

Conclusões

CUSTO

MÃO DE OBRA

INVESTIMENTO
INCORRIDO/PREVISTO
[R\$]

3,93 Mi / 5,30 Mi

MATERIAL

INVESTIMENTO
[R\$]

11,60 Mi

PREÇO POR TUBO DE 1200mm: R\$33.351,57

⊖

REFORMA DO TUBO DE 1200mm: R\$11.518,68

ECONOMIA DE R\$21.832,89/TUBO

✓ RFAPROVEITAMENTO DE 75 TUBOS



REDUÇÃO TOTAL DE R\$1.637.466,75




www.daejundiai.com.br




Conclusões


PRAZO




TUBULAÇÃO INSTALADA [METROS]



RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA [m³]



BLOCOS DE ANCORAGEM [m³ - Volume de Concreto]



Conclusões

QUALIDADE

- ✓ AUMENTO DA CAPACIDADE DE VAZÃO

DN [mm]	$V_{m\acute{a}x} = 0,6 + 1,5D$ [m/s] (Azevedo Netto, 2015)	Q [L/s]
1000	2,1	1649
1200	2,4	2714

64,5%



- ✓ Representa capacidade de atender +196,3 mil habitantes;
- ✓ Redução de manutenções

Agradecimentos

Agradecemos a ASSEMAE pela oportunidade de apresentação e a DAE Jundiaí pelo apoio.



   [daejundiai](#)

 www.daejundiai.com.br

Duvidas?



   [daejundiai](#)
 www.daejundiai.com.br



OBRIGADO!

Douglas Roberto Philomeno - douglas.philomeno@daejundiai.com.br


Allan K. Hamamoto- allan.hamamoto@daejundiai.com.br

Joilson - joilson.rodrigues@daejundiai.com.br



   **daejundiai**
 www.daejundiai.com.br



 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ÁGUA DO ANHANGABAÚ